

Koszt1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE			
1	KNR 2-02	Brama wjazdowa przesuwana szerokości 6m wraz z fundamentem oraz	kpl.		1.000
d 1	1808-03	wózkami w kolorze grafitowym			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x 150 w środku przęśia ogrodzeniowe, wraz ze słupkami	szt.		1.000
d 1	0402-03	kolor grafitowy			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli fi 5 ocynkowane i malowane	m ²		123.000
d 1	1805-11	proszkowa na kolor grafitowy wraz ze słupkami i betonową podmurówką			
		123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000