

FIRMA LGM

57-100 Strzelin
ul. Leśna 6
tel. 600476231
e-mail: lgm@poczta.onet.eu

Przedmiar Robót/kosztorys ofertowy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

<u>45000000-7</u>	<u>Roboty budowlane</u>
<u>45100000-8</u>	<u>Przygotowanie terenu pod budowę</u>
<u>45230000-8</u>	<u>Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu</u>
<u>45233100-0</u>	<u>Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg</u>

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻE

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 443 OBREB 0006 BOŻE

NAZWA INWESTORA: Gmina Stromiec

ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4 26-804 Stromiec

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DROGOWA kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 23.06.2021

POZIOM CEN: II kw 2021r.
Sekocenbud

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2021

Data zatwierdzenia

23.06.2021

FIRMA „LGM” Barbara Becherowska
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin
tel. 600 476 231
NIP 9141483330

KOSZTORYSANT BUDOWLANY

9/2009 SKB
Grzegorz Wiliński

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny 7752

GMINA STROMIEC
woj. mazowieckie, pow. białobrzeski
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

WÓJT
Krzysztof Szykowski

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Podbudowy - jezdni	3
3 Podbudowy -zjazdu	3
4 Nawierzchnia jezdni	3
5 Nawierzchnia zjazdów	4
6 Pobocza	4
Kosztorys ofertowy	5
1 Roboty przygotowawcze	5
2 Podbudowy - jezdni	5
3 Podbudowy -zjazdu	5
4 Nawierzchnia jezdni	5
5 Nawierzchnia zjazdów	5
6 Pobocza	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,111	km	0,111	
				RAZEM	0,111
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.1		111 * 4,5 + 25	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1		524,50	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
4	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta - zjazdu	m2		
d.1		5 * 4 * 0,75	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdu	m2		
d.1		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Podbudowy - jezdnie			
6	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
d.2		524,5	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		524,50	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2		524,5	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
3		Podbudowy - zjazdy			
9	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
d.3		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.3		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4		Nawierzchnia jezdni			
12	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
d.4		524,50	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.4		524,50	m2	524,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	524,500
14 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		524,50	m2	524,500	
				RAZEM	524,500
5		Nawierzchnia zjazdów			
15 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		5 * 4 * 0,75	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
16 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
6		Pobocza			
18 d.6	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2		
		111 * 2 * 0,75 - 5 * 4 * 0,75	m2	151,500	
				RAZEM	151,500
19 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		151,50	m2	151,500	
				RAZEM	151,500

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,111		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	$111 * 4,5 + 25 = 524,500$		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	524,500		
4 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta - zjazdy	m2	$5 * 4 * 0,75 = 15,000$		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy	m2	15,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowy - jezdnie				
6 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	524,500		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	524,500		
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	524,500		
Razem dział: Podbudowy - jezdnie						
3		Podbudowy - zjazdy				
9 d.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	15,000		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	15,000		
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	15,000		
Razem dział: Podbudowy - zjazdy						
4		Nawierzchnia jezdni				
12 d.4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	524,500		
13 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	524,500		
14 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	524,500		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni						
5		Nawierzchnia zjazdów				
15 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	$5 * 4 * 0,75 = 15,000$		
16 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	15,000		
17 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	15,000		
Razem dział: Nawierzchnia zjazdów						
6		Pobocza				
18 d.6	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2	$111 * 2 * 0,75 - 5 * 4 * 0,75 = 151,500$		
19 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	151,500		
Razem dział: Pobocza						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

∩